
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłogi sali gimnastycznej - II piętro
ADRES INWESTYCJI: Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica
NAZWA INWESTORA: Województwo Dolnośląskie. Dolnośląskie Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
WYKONAWCA: wynik przetargu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Zbigniew Andruchów
DATA OPRACOWANIA: 21.05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.05.2025

Data zatwierdzenia

Remont podłogi sali gimnastycznej - II piętro

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłogi sali gimnastycznej - II piętro						
1			Podłoga sali gimnastycznej - II piętro			
1 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			$(16,23 + 16,31) / 2 * (10,91 + 12,38) / 2$	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
2 d.1	KNR 4-01 0429-06 analogia		Rozebranie elementów podłóg drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
3 d.1	KNR 4-01 0428-01		Rozebranie podłóg ślepych	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
4 d.1	KNR 4-01 0429-07		Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 - legary	m		
			$16,31 / 0,8 * 11,63$	m	237,107	
					RAZEM	237,107
5 d.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			$poz.1 + (10,99 + 16,23 + 12,38 + 16,31 + 0,65 * 2 * 10) * 0,15$	m2	199,801	
					RAZEM	199,801
6 d.1	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
7 d.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (podłoga + wywinięcie 15cm na ściany) Krotność = 2	m2		
			poz.5	m2	199,801	
					RAZEM	199,801
8 d.1	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o grub. 6cm	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
9 d.1	KNR 2-02 1106-07		Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
10 d.1	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.1	m2	189,464	
					RAZEM	189,464
11 d.1	kalk. własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki parkietu i legarów	m3		
			$(0,022 + 0,005 + 0,032 + 0,01) * 189,464$	m3	13,073	
			$237,107 * 0,1 * 0,6$	m3	14,226	
					RAZEM	27,299